

KOSZTORYS UPROSZCZONY
budynek jednorodzinny BW-32 wariant 4

| Lp. | Symbol klasyfik. | Stany, elementy scalone lub asortymenty zagregowane robót | Jedn. miary | Ilość robót | Cena krajowa (netto PLN) | | Wartość (netto PLN) | |
|-----|------------------|---|---------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------------|----------------|
| | | | | | średnia | minimalna | średnia | minimalna |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 3.199.110 | Roboty ziemne | m ³ | 198,00 | 79,00 | 23,00 | 15 642 | 4 554 |
| 2 | 3.199.111 | - wykonanie wykopu | m ³ | | 78,00 | 23,00 | | |
| 3 | 3.199.120 | Fundamenty | m ³ | | 510,00 | 340,00 | | |
| 4 | 3.199.121 | - mrowane | m ³ | | 970,00 | 560,00 | | |
| 5 | 3.199.122 | - betonowe | m ³ | | 350,00 | 220,00 | | |
| 6 | 3.199.123 | - żelbetowe | m ³ | 8,90 | 580,00 | 380,00 | 5 162 | 3 382 |
| 7 | 3.199.130 | Ściany podziemia | m ³ | | 820,00 | 480,00 | | |
| 8 | 3.199.131 | - mrowane | m ³ | 30,20 | 710,00 | 450,00 | 21 442 | 13 590 |
| 9 | 3.199.132 | - betonowe | m ³ | | 750,00 | 670,00 | | |
| 10 | 3.199.133 | - żelbetowe | m ³ | 5,80 | 1 230,00 | 610,00 | 7 134 | 3 538 |
| 11 | 3.199.160 | Stropy i schody podziemia | m ² | 83,00 | 230,00 | 120,00 | 19 090 | 9 960 |
| 12 | 3.199.180 | Izolacje fundamentów i ścian podziemia | m ² | | 27,00 | 10,00 | | |
| 13 | 3.199.181 | - przeciwwilgociowe | m ² | 199,00 | 26,00 | 10,00 | 5 174 | 1 990 |
| 14 | 3.199.182 | - ciepłe i przeciwdźwiękowe | m ² | 74,00 | 49,00 | 21,00 | 3 626 | 1 554 |
| 15 | 3.199.100 | STAN ZEROWY | m² p.z. | | | | 77 270 | 38 568 |
| 16 | 3.199.220 | Ściany nadziemia | m ³ | | 920,00 | 320,00 | | |
| 17 | 3.199.221 | - mrowane | m ³ | 50,00 | 670,00 | 420,00 | 33 500 | 21 000 |
| 18 | 3.199.222 | - żelbetowe | m ³ | 3,30 | 1 700,00 | 800,00 | 5 610 | 2 640 |
| 19 | 3.199.225 | - o konstrukcji z drewna | m ³ | | 2 300,00 | 1 680,00 | | |
| 20 | 3.199.230 | Stropy sklepienia schody podesty | m ² | 83,00 | 230,00 | 100,00 | 19 090 | 8 300 |
| 21 | 3.199.240 | Ścianki działowe (z wyl. wyk. na sucho) | m ² | 929,00 | 80,00 | 49,00 | 74 320 | 45 521 |
| 22 | 3.199.250 | Dach - konstrukcja | m ² pot. | | 120,00 | 46,00 | | |
| 23 | 3.199.251 | - konstrukcja metalowa | m ² pot. | | 260,00 | 92,00 | | |
| 24 | 3.199.254 | - konstrukcja drewniana | m ² pot. | 165,00 | 98,00 | 46,00 | 16 170 | 7 590 |
| 25 | 3.199.260 | Dach - pokrycie | m ² pot. | 163,50 | 170,00 | 65,00 | 27 795 | 10 628 |
| 26 | 3.199.270 | Podłóża i kanały wewnątrz budynku | m ² p.u. | | 52,00 | 12,00 | | |
| 27 | 3.199.271 | - podłóża | m ³ | 8,40 | 280,00 | 180,00 | 2 352 | 1 512 |
| 28 | 3.199.280 | Izolacje nadziemia | m ² | | 26,00 | 12,00 | | |
| 29 | 3.199.281 | - przeciwwilgociowe | m ² | 83,00 | 17,00 | 6,00 | 1 411 | 498 |
| 30 | 3.199.282 | - ciepłe i przeciwdźwiękowe | m ² | 168,40 | 35,00 | 8,00 | 5 894 | 1 347 |
| 31 | 3.199.290 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki | m ² | 147,50 | 31,00 | 19,00 | 4 573 | 2 803 |
| 32 | 3.199.200 | STAN SUROWY | m² p.u. | | | | 190 715 | 101 838 |
| 33 | 3.199.310 | Tynki i oblicowania | m ² | 778,00 | 41,00 | 12,00 | 31 898 | 9 336 |
| 34 | 3.199.311 | - tynki, wyprawy i sztablatury | m ² | | 25,00 | 12,00 | | |
| 35 | 3.199.312 | - okładziny i oblicowania | m ² | | 95,00 | 31,00 | | |
| 36 | 3.199.320 | Okna i drzwi zewnętrzne | m ² | 44,90 | 770,00 | 440,00 | 34 573 | 19 756 |
| 37 | 3.199.330 | Drzwi i okna wewnętrzne | m ² | 20,30 | 530,00 | 160,00 | 10 759 | 3 248 |
| 38 | 3.199.340 | Ścianki działowe w technologiach suchych | m ² | 11,60 | 150,00 | 33,00 | 1 740 | 383 |
| 39 | 3.199.350 | Roboty malarskie | m ² | 900,00 | 8,00 | 6,00 | 7 200 | 5 400 |
| 40 | 3.199.360 | Posadzki | m ² | 147,50 | 120,00 | 62,00 | 17 700 | 9 145 |
| 41 | 3.199.380 | Montaż wyposażenia (elementy wbudowane) | m ² p.u. | | 37,00 | 6,00 | | |
| 42 | 3.199.390 | Inne roboty wykończeniowe wewnętrzne | m ² p.u. | | 21,00 | 3,00 | | |
| 43 | 3.199.391 | - elementy ślusarsko - kowalskie | kg | 35,00 | 29,00 | 11,00 | 1 015 | 385 |
| 44 | 3.199.392 | - balustrady wewnętrzne | m ² | 1,50 | 260,00 | 94,00 | 390 | 141 |
| 45 | 3.199.300 | STAN WYKOŃCZENIOWY WEWN. | m² p.u. | | | | 105 275 | 47 794 |
| 46 | 3.199.410 | Elewacje | m ² | | 160,00 | 24,00 | | |
| 47 | 3.199.411 | - tynki i wyprawy | m ² | | 55,00 | 20,00 | | |
| 48 | 3.199.412 | - okładziny i oblicowania | m ² | 40,00 | 170,00 | 44,00 | 6 800 | 1 760 |
| 49 | 3.199.413 | - docieplenia | m ² | 210,30 | 170,00 | 98,00 | 35 751 | 20 609 |
| 50 | 3.199.414 | - malowanie elewacji | m ² | | 21,00 | 7,00 | | |
| 51 | 3.199.417 | - balustrady zewnętrzne | m ² | 33,00 | 390,00 | 60,00 | 12 870 | 1 980 |
| 52 | 3.199.490 | Różne roboty zewnętrzne | m ² p.u. | | 53,00 | 10,00 | | |
| 53 | 3.199.400 | STAN WYKOŃCZENIOWY ZEWN. | m² p.u. | | | | 55 421 | 24 349 |
| 54 | 4.110.40. | INST. I URZĄDZ. ELEKTROENERGETYCZNE | m² p.u. | 130,40 | 83,00 | 41,00 | 10 823 | 5 346 |
| 55 | 4.110.20. | INST. I URZĄDZ. ZAOPATRZENIA W CIEPŁO | m² p.u. | 130,40 | 170,00 | 95,00 | 22 168 | 12 388 |
| 56 | 4.110.10. | INSTL. I URZĄDZENIA KAN. WOD. I GAZOWE | m² p.u. | 130,40 | 190,00 | 98,00 | 24 776 | 12 779 |
| 57 | | OGÓLEM BUDYNEK | | | | | 486 448 | 243 063 |
| 58 | | cena 1 m ² powierzchni | m² p.u. | 130,40 | 3 730,43 | 1 863,98 | | |
| 59 | | cena 1 m ³ kubatury | m³ k.b. | 851,50 | 571,28 | 285,45 | | |

Kosztorys uproszczony przygotowano na podstawie Biuletynu Sekocenbud WKI, zeszyt numer 35/2015 (1583) II kwartał 2015r. W kosztorysie ujęto średnie i minimalne ceny krajowe. Podane koszty obejmują cenę materiałów, robociznę, koszty sprzętu, koszty pośrednie oraz zysk wykonawcy. Realizacja budowy systemem gospodarczym może mieć wpływ na obniżenie części podanych kosztów.

Ilości robót są przybliżonymi wielkościami rzeczywistymi, a ich ceny są uśrednione dla powszechnie stosowanych materiałów budowlanych i nie odnoszą się bezpośrednio do przyjętych w projekcie rozwiązań technologiczno - materiałowych.

Kosztorys nie obejmuje nakładów związanych z przystosowaniem budynku do terenu tj. kosztów zakupu i zagospodarowania działki, dokumentacji projektowej oraz przyłączy do sieci i uzbrojenia terenu.

Ceny podane w kosztorysie nie zawierają podatku Vat.